ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างแทงค์เก็บน้ำ ขนาด ๔.๐x๔.๐x๒.๐ ม. ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป

งานโครงสร้าง คสล. คอนกรีตโครงสร้าง ๑:๒:๔ ใช้ปูนซีเมนส์ปอร์ตแลนด์ประเภท ๑ จำนวน ๑๒.๕๖ ลบ.ม.

-เหล็กเสริม SD-๓๐ DB ๑๒ จำนวน ๑,๑๘๕.๐ กก.

-พื้นสำเร็จรับน้ำหนักจรได้ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ กก./ตร.ม.จำนวน ๑๔.๐ ตร.ม.

-ตะแกรงเหล็ก wire mash ๔ mm.@๐.๒๐ m.# จำนวน ๑๖.๐ ตร.ม.

ลวดผูกเหล็ก ศก. ๑.๒๕ มม.(เบอร์ ๑๘) จำนวน ๓๐.๐กก.

ไม้แบบ (ค่าแรงคิด ๑๐๐%) จำนวน ๖๔.๐ ตร.ม.

-ไม้แบบ (ค่าวัสดุคิด ๗๐%) จำนวน ๔๔.๐ ตร.ม.

- ไม้เคร่าและค้ำยัน ๓๐% จำนวน ๒๐.๐ ตร.ม.

- ตะปูตอกไม้ ชนิดผอม ขนาด ๓-๔ นิ้ว จำนวน ๒๐.๐ กก.

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๑๕๖,๙๐๐.๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณราคากลาง จ้างก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีต โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สอง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

๕.๑ แบบปร.๖

๕.๒ แบบปร.๕

๕.๓ แบบปร.๔

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายนัทธพงศ์	ชะเต	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายสุภชัย	แสนสุวรรณ	กรรมการ
๖.๓ นายคมสันต์	คำฟอง	กรรมการและเลขานุการ