

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน โครงการพัฒนาพื้นที่สูง

แบบโครงการหลวงป่าเกี๊ยะใหม่ ต.เมืองคอง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๑,๖๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

๔.๑ งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน

โครงสร้างอาคารเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ผนังก่ออิฐ ฉาบปูนเรียบทาสี โครงสร้างหลังคา
เหล็กรูปพรรณ วัสดุหลังคามุงด้วย Metal Sheet ประตู-หน้าต่าง สุขภัณฑ์ห้องน้ำ ติดตั้งระบบไฟฟ้า
แสงสว่าง

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๑,๖๐๑,๙๙๘.๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน โครงการพัฒนาพื้นที่สูง

แบบโครงการหลวงป่าเกี๊ยะใหม่ ต.เมืองคอง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

๖.๑ แบบ พร. ๖

๖.๒ แบบ พร. ๕

๖.๓ แบบ พร. ๔

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายนันทพงศ์ ชะเต ประธานกรรมการ

๒. นายสุภชัย แสนสุวรรณ กรรมการ

๓. นายคมสันต์ คำฟอง กรรมการและเลขานุการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)

ประเภท รายการประมาณราคาค่างานจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน

แบบ ปร.6

เจ้าของอาคาร สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)

สถานที่ก่อสร้าง โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงป่าเกี๊ยะใหม่ ต.เมืองคอง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

หน่วยงานออกแบบ กลุ่มงานอาคารสถานที่ สำนักอำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 , ปร.5 รวมจำนวน 7 แผ่น

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2568

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมราคา	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	1,194,168.20	1.3064	1,560,061.34	Factor F
2	ส่วนที่ 2 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ค่าขนส่ง)	41,937.01	1.0000	41,937.01	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - ภาษี 7% - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0%
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		1,601,998.35	
		คิดเป็นเงิน		1,601,998.00	
(ตัวอักษร)		(หนึ่งล้านหกแสนหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบแปดบาทถ้วน)			

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร

ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ

บาท/ตารางเมตร




(นายณัฏพงศ์ แซ่เต)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายสุกชัย แสนสุวรรณ)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายคมสันต์ คำฟอง)

กรรมการกำหนดราคากลางและเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (BOQ.)

รายการประมาณราคางานจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน

แบบ ปร.4(ก)

สถานที่ก่อสร้าง โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงป่าเกี๊ยะใหม่ ต.เมืองคอง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

สำนัก กลุ่มงานอาคารสถานที่ สำนักอำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2568

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	(หน่วย)	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	และค่าแรงงาน	
	กลุ่มงานที่ 1								
1	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง								
	งานทำฝั+งานปรับบริเวณ	185.00	ตร.ม.	-	-	15.00	2,775.00	2,775.00	
	งานดินชุด ปรับระดับ	477.00	ลบ.ม.	-	-	112.00	53,424.00	53,424.00	
	ทรายหยาบ	71.00	ลบ.ม.	514.00	36,494.00	104.00	7,384.00	43,878.00	
	คอนกรีตหยาบ	2.00	ลบ.ม.	1,825.00	3,650.00	426.00	852.00	4,502.00	
	คอนกรีตโครงสร้าง	38.00	ลบ.ม.	1,970.00	74,860.00	419.00	15,922.00	90,782.00	
	เหล็กเสริม								
	- เหล็กเสริม SR -24 RB 6 mm.	340.00	กก.	21.80	7,412.00	4.40	1,496.00	8,908.00	
	- เหล็กเสริม SR -24 RB 9 mm.	160.00	กก.	21.40	3,424.00	4.40	704.00	4,128.00	
	- เหล็กเสริม SD -40 DB 12 mm.	1,340.00	กก.	20.90	28,006.00	3.60	4,824.00	32,830.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	33.00	กก.	34.40	1,135.20	-	-	1,135.20	
	ไม้แบบ								
	- ไม้แบบและค้ำยัน	156.00	ตร.ม.	130.00	20,280.00	139.00	21,684.00	41,964.00	
	- ตะปู	39.00	กก.	55.00	2,145.00	-	-	2,145.00	
	เหล็กตะแกรง Wire mesh Ø 4 mm. @ 0.20 m.#	170.00	ตร.ม.	30.00	5,100.00	5.00	850.00	5,950.00	
	ฐานครองราก	74.50	ม.	120.00	8,940.00	60.00	4,470.00	13,410.00	
	เหล็กโครงหลังคา								
	- เหล็ก C- 100x50x20x3.2 มม.	544.0	กก.	25.50	13,872.00	-	-	13,872.00	
	- เหล็ก C- 100x50x20x2.3 มม.	2,017.0	กก.	25.50	51,433.50	-	-	51,433.50	
	- เหล็ก C- 75x45x15x2.0 มม.	1,081.0	กก.	25.50	27,565.50	-	-	27,565.50	
	- ค่าแรงทำโครงหลังคา	3,642.00	กก.	-	-	10.00	36,420.00	36,420.00	
	- งานทาสีกันสนิม	432.0	ตร.ม.	20.00	8,640.00	35.00	15,120.00	23,760.00	
	งานเดินท่อระบบกำจัดปลวกพร้อมน้ำยาเคมี	116.00	ตร.ม.	85.00	9,860.00	20.00	2,320.00	12,180.00	
	รวมหมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง				302,817.20		168,245.00	471,062.20	

รายการประมาณราคางานจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน

แบบ ป.ร.4(ก)

สถานที่ก่อสร้าง โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงป่าเกี๊ยะใหม่ ต.เมืองคอง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

สำนัก กลุ่มงานอาคารสถานที่ สำนักอำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2568

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	(หน่วย)	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
	2.1 งานพื้นและวัสดุปูพื้น								
	- งานพื้น คสล.พื้นปูกระเบื้องเคลือบผิวเรียบ 16"x16"	92.50	ตร.ม.	375.00	34,687.50	158.00	14,615.00	49,302.50	
	- งานพื้น คสล.พื้นปูกระเบื้องเคลือบผิวหยาบ 16"x16"	14.00	ตร.ม.	375.00	5,250.00	158.00	2,212.00	7,462.00	
	- งานพื้น คสล.พื้นปูกระเบื้องเคลือบผิวหยาบ 8"x8"	12.00	ตร.ม.	350.00	4,200.00	158.00	1,896.00	6,096.00	
	- งานพื้น คสล.ผิวขัดหยาบ	62.00	ตร.ม.	-	-	30.00	1,860.00	1,860.00	
	2.2 งานหลังคา								
	- งานหลังคา Matel sheet หนา 0.40 มม. เคลือบสีและฉนวนกันความร้อน PE หนา 5 มม.	220.00	ตร.ม.	320.00	70,400.00	70.00	15,400.00	85,800.00	
	- ครอบสันหลังคา	55.00	ม.	220.00	12,100.00	50.00	2,750.00	14,850.00	
	- รางน้ำสังกะสีตะแครง	12.60	ม.	390.00	4,914.00	-	-	4,914.00	รวมงานติดตั้ง
	- เชิงชาย + ปิดลอนไม้เทียม	63.00	ม.	90.00	5,670.00	73.00	4,599.00	10,269.00	
	2.3 งานผนัง								
	- ผนังก่อคอนกรีตบล็อก	208.00	ตร.ม.	116.00	24,128.00	80.00	16,640.00	40,768.00	
	- งานฉาบผนัง	395.00	ตร.ม.	75.00	29,625.00	87.00	34,365.00	63,990.00	
	- งานผนังกรุกระเบื้อง 8"x12"	51.00	ตร.ม.	324.00	16,524.00	166.00	8,466.00	24,990.00	
	- เสาดิน + ทับหลัง	196.00	ม.	79.00	15,484.00	44.00	8,624.00	24,108.00	
	- ผนังก่อคอนกรีตบล็อกโปรง	2.40	ตร.ม.	343.00	823.20	89.00	213.60	1,036.80	
	- งานบันไดและกระถางปลูกต้นไม้	16.00	ม.	200.00	3,200.00	60.00	960.00	4,160.00	
	2.4 งานฝ้าเพดาน								
	- งานฝ้าเพดานสมาร์ทบอร์ดแบบมีช่องระบายอากาศยี่ห้อวอยต่อ	63.0	ตร.ม.	272.00	17,136.00	75.00	4,725.00	21,861.00	
	โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี								
	- งานฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด โครงคร่าว ที-บาร์	105.00	ตร.ม.	304.00	31,920.00	52.00	5,460.00	37,380.00	
	- งานฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ชนิดกันชื้น คร่าวโลหะชุบสังกะสี	12.00	ตร.ม.	343.00	4,116.00	75.00	900.00	5,016.00	
	ฉาบเรียบรอยต่อ								
	2.5 งานทาสี								
	- งานทาสีน้ำภายนอก	171.0	ตร.ม.	44.00	7,524.00	34.00	5,814.00	13,338.00	
	- งานทาสีน้ำภายใน	225.0	ตร.ม.	35.00	7,875.00	30.00	6,750.00	14,625.00	
	- งานทาสีย้อมไม้	6.0	ตร.ม.	30.00	180.00	38.00	228.00	408.00	
	- งานทาสีน้ำฝ้าเพดาน	75.0	ตร.ม.	34.00	2,550.00	34.00	2,550.00	5,100.00	

รายการประมาณราคางานจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน

สถานที่ก่อสร้าง โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงป่าเกี๊ยะใหม่ ต.เมืองคอง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

สำนัก กลุ่มงานอาคารสถานที่ สำนักอำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2568

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	(หน่วย)	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	และค่าแรงงาน	
2.6	งานประตู - หน้าต่าง								
	- ประตูบานเปิดคู่ บาน UPVC ขนาด 1.60x2.00 ม. วงกบไม้เนื้อแข็ง พร้อมอุปกรณ์ประกอบบานและประตูเหล็กตัดบานเปิดคู่	1.00	ชุด	12,000.00	12,000.00	700.00	700.00	12,700.00	
	- ประตูบานเปิดเดี่ยว บาน UPVC ขนาด 0.80x2.00 ม. วงกบไม้เนื้อแข็ง พร้อมอุปกรณ์ประกอบบานและประตูเหล็กตัดบานเปิด	5.00	ชุด	6,000.00	30,000.00	450.00	2,250.00	32,250.00	
	- ประตูบานเปิดเดี่ยว บาน PVC เหล็กกล้า ขนาด 0.70x2.00 ม. วงกบสำเร็จรูป พร้อมอุปกรณ์ประกอบบาน	4.00	ชุด	1,690.00	6,760.00	245.00	980.00	7,740.00	
	- หน้าต่างบานเลื่อนคู่พร้อมบานติดตาย บานกระจกหนา 5 มม. ขนาด 1.70x2.80 ม. วงกบลูมิเนียม หน้า 1.2 มม. พร้อมอุปกรณ์ประกอบบานและบานมุ้งลวด	1.0	ชุด	13,500.00	13,500.00	-	-	13,500.00	รวมงานติดตั้ง
	- หน้าต่างบานเลื่อนคู่พร้อมบานติดตาย บานกระจกหนา 5 มม. ขนาด 1.20x2.00 ม. วงกบลูมิเนียม หน้า 1.2 มม. พร้อมอุปกรณ์ประกอบบานและบานมุ้งลวด	6.0	ชุด	7,000.00	42,000.00	-	-	42,000.00	รวมงานติดตั้ง
	- หน้าต่างบานเลื่อนคู่พร้อมบานติดตาย บานกระจกหนา 5 มม. ขนาด 1.20x1.70 ม. วงกบลูมิเนียม หน้า 1.2 มม. พร้อมอุปกรณ์ประกอบบานและบานมุ้งลวด	1.0	ชุด	6,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	รวมงานติดตั้ง
	- หน้าต่างบานเกล็ดติดตาย วงกบไม้เนื้อแข็ง บาน/ลูกฟักกระจกฝ้า หน้า 5 มม. ขนาด 0.60 x 0.50 ม. พร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุดและบานมุ้งลวด	2.0	ชุด	700.00	1,400.00	150.00	300.00	1,700.00	
	- หน้าต่างบานเกล็ดติดตาย วงกบไม้เนื้อแข็ง บาน/ลูกฟักกระจกฝ้า หน้า 5 มม. ขนาด 0.45x 0.50 ม. พร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุดและบานมุ้งลวด	2.0	ชุด	600.00	1,200.00	150.00	300.00	1,500.00	
	- ลูกกรงเหล็กตัดหน้าต่าง ขนาดไม่น้อยกว่า 1.30x2.10 ม.	6.00	ชุด	2,200.00	13,200.00	-	-	13,200.00	รวมงานติดตั้ง
	- ลูกกรงเหล็กตัดหน้าต่าง ขนาดไม่น้อยกว่า 1.30x1.80 ม.	1.00	ชุด	1,850.00	1,850.00	-	-	1,850.00	รวมงานติดตั้ง
	- ลูกกรงเหล็กตัดหน้าต่าง ขนาดไม่น้อยกว่า 1.80x2.90ม.	1.00	ชุด	4,100.00	4,100.00	-	-	4,100.00	รวมงานติดตั้ง
2.7	ป้ายอะคริลิก โลโก้สถาบันฯ พร้อมตัวหนังสือ	1.00	งาน	4,500.00	4,500.00	-	-	4,500.00	รวมงานติดตั้ง
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม				434,816.70		143,557.60	578,374.30	

รายการประมาณราคางานจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน

สถานที่ก่อสร้าง โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงป่าเกี๊ยะใหม่ ต.เมืองคอง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

สำนัก กลุ่มงานอาคารสถานที่ สำนักอำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2568

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	(หน่วย)	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	และค่าแรงงาน	
3	หมวดงานประปา สุขาภิบาล								
	3.1 งานสุขภัณฑ์								
	- โถส้วมชักโครกนั่งราบ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	4.00	ชุด	4,850.00	19,400.00	450.00	1,800.00	21,200.00	
	- อ่างล้างหน้าแบบแขวน พร้อมก๊อกและอุปกรณ์ครบชุด	4.00	ชุด	2,500.00	10,000.00	450.00	1,800.00	11,800.00	
	- ฝักบัวอาบน้ำ พร้อมก๊อก	2.00	ชุด	400.00	800.00	70.00	140.00	940.00	
	- สายชำระพร้อมขอแขวน	4.00	ชุด	300.00	1,200.00	70.00	280.00	1,480.00	
	- กระจกเงาเรียบ ติดผนัง	4.00	ชุด	429.00	1,716.00	70.00	280.00	1,996.00	
	- ที่วางของติดผนัง (2 ชั้น)	4.00	ชุด	219.00	876.00	70.00	280.00	1,156.00	
	- ที่ใส่สบู่ ฝักผนัง	2.00	ชุด	242.90	485.80	70.00	140.00	625.80	
	- ที่ใส่กระดาษชำระแบบมีฝาครอบ	4.00	ชุด	139.00	556.00	70.00	280.00	836.00	
	- ก๊อกน้ำบอลสนาม	6.00	ชุด	112.15	672.90	25.00	150.00	822.90	
	- ตะแกรงน้ำทิ้งมีฝาครอบกันกลิ่น ขนาด Dia. 2"	4.00	อัน	150.00	600.00	75.00	300.00	900.00	
	3.2 งานระบบประปา-สุขาภิบาล								
	งานเดินท่อน้ำดี	16.0	จุด	600.00	9,600.00	-	-	9,600.00	ราคารวมค่าแรง
	งานเดินท่อน้ำเสีย	8.0	จุด	900.00	7,200.00	-	-	7,200.00	ราคารวมค่าแรง
	งานเดินท่อโสโครก	4.0	จุด	1,500.00	6,000.00	-	-	6,000.00	ราคารวมค่าแรง
	งานเดินท่ออากาศ	1.0	จุด	300.00	300.00	-	-	300.00	ราคารวมค่าแรง
	ถังบำบัดน้ำเสีย 1600 ลิตร พร้อมฐานรอง	1.0	ชุด	8,500.00	8,500.00	2,000.00	1,515.00	10,015.00	
	ประตูน้ำทองเหลือง	1.0	ชุด	800.00	800.00	120.00	120.00	920.00	
	งานบ่อซึม	1.0	ชุด	2,000.00	2,000.00	600.00	600.00	2,600.00	
	รวมหมวดงานประปา สุขาภิบาล				70,706.70		7,685.00	78,391.70	

รายการประมาณราคางานจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน

แบบ ปร.4(ก)

สถานที่ก่อสร้าง โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงป่าเกี๊ยะใหม่ ต.เมืองคอง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

สำนัก กลุ่มงานอาคารสถานที่ สำนักอำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2568

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	(หน่วย)	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	และค่าแรงงาน	
4	หมวดงานไฟฟ้า								
	4.1 โคมไฟฟ้า,สวิตซ์และเต้ารับไฟฟ้า								
	- คอนซูเมอร์ยูนิต 6 ช่อง พร้อมเมนเบรกเกอร์และลูกเซอร์กิต	1.0	ชุด	2,180.00	2,180.00	900.00	900.00	3,080.00	
	- โคมไฟฟ้าแบบเปลือย หลอด LED T8 1 x 18W	10.0	ชุด	417.00	4,170.00	115.00	1,150.00	5,320.00	
	- โคมไฟฟ้าแบบเปลือย หลอด LED T8 2 x 20W	4.0	ชุด	836.00	3,344.00	150.00	600.00	3,944.00	
	- เครื่องทำน้ำอุ่น ขนาด 3500 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์กันไฟดูด	2.0	ชุด	3,790.00	7,580.00	300.00	600.00	8,180.00	
	- โคมไฟกิ่ง ติดผนัง	8.0	ชุด	700.00	5,600.00	115.00	920.00	6,520.00	
	- สวิตซ์ทางเดียว พร้อมบล็อกและหน้ากาก	15.0	ชุด	95.00	1,425.00	80.00	1,200.00	2,625.00	
	- ปลั๊กคู่ พร้อมบล็อกและหน้ากาก	21.0	ชุด	170.00	3,570.00	90.00	1,890.00	5,460.00	
	- ไฟแสงสว่างฉุกเฉิน 2 ดวง จ่ายไฟอัตโนมัติ	1.0	ชุด	2,200.00	2,200.00	150.00	150.00	2,350.00	
	4.2 งานเดินสายไฟฟ้า								
	- สายไฟตู้ควบคุม	1.0	จุด	1,500.00	1,500.00	500.00	500.00	2,000.00	
	- สายไฟดวงโคม	25.0	จุด	145.00	3,625.00	76.00	1,900.00	5,525.00	
	- สายไฟสวิตซ์	16.0	จุด	145.00	2,320.00	76.00	1,216.00	3,536.00	
	- สายไฟเต้ารับ	21.0	จุด	420.00	8,820.00	110.00	2,310.00	11,130.00	
	- สายไฟสำหรับเครื่องทำน้ำอุ่น	2.0	จุด	700.00	1,400.00	110.00	220.00	1,620.00	
	- งานร้อยสายไฟ	1.0	งาน	3,500.00	3,500.00	1,050.00	1,050.00	4,550.00	
	- วัสดุ อุปกรณ์ประกอบงานติดตั้ง	1.0	งาน	500.00	500.00	-	-	500.00	
	รวมหมวดงานไฟฟ้า				51,734.00		14,606.00	66,340.00	
	รวมราคางานทั้งหมด				860,074.60		334,093.60	1,194,168.20	

แบบ ปร.4(พ)

สำนัก ฝ่ายอาคารสถานที่ สำนักอำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2568

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

[illegible]